Objeto:	Contratação de empresa especializada para Construção de Sanitários anexos ao Centro Cultural, Turístico e Comunitário (material e mão de obra), no município de Pedrinhas Paulista/SP. Conforme descrições contidas nos arquivos anexos.
----------------	--

Dados do Proponente

Razão Social:	CNPJ:
Representante Legal:	CPF:
Endereço:	Cidade:
Telefone:	e-mail:

1- OBRA: CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS
2- LOCAL: CENTRO CULTURAL COMUNITÁRIO
3- PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS PAULISTA/SP
4- BASE : CDHU Boletim nº 197 c/ desoneração e SINAPI março/2025 c/ desoneração

Ítem	Base Serviços	Códigos Serviços		Unid.	Qtde	Valor Unit. R\$	Valor Total R\$
1- Serviços Preliminares							
1.01	CDHU	02.10.020	Locação de obra para edificação	m ²	33,00		
2- Movimento de terra para as fundações							
2.01	CDHU	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala de até 1,50 m	m ³	4,16		
2.02	SINAPI	101616	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,50 m (acerto do solo natural)	m ²	13,86		
3-Fundações							
Brocas e Baldrame							
3.01	CDHU	12.05.020	Broca em concreto armado diâmetro de 20cm - completa (17 x 5 m)	m	85,00		
3.02	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	m ³	0,26		
3.03	CDHU	11.01.130	Concreto usinado, fck= 25MPa	m ³	1,56		
3.04	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50.	kg	85,68		
3.05	CDHU	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60.	kg	19,65		
3.06	CDHU	09.01.020	Fôrma em madeira comum para fundação	m ²	20,80		
3.07	CDHU	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto em fundação	m ³	1,56		
3.08	CDHU	32.17.010	Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidófono	m ³	0,39		
4-Superestrutura							
Pilares							
4.01	CDHU	11.01.130	Concreto usinado, fck= 25MPa	m ³	0,61		
4.02	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50.	kg	167,55		
4.03	CDHU	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60.	kg	31,68		
4.04	CDHU	09.01.030	Fôrma em madeira comum para estruturas	m ²	8,00		
4.05	CDHU	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto em estrutura	m ³	0,61		
Vigas / Laje							
4.06	SINAPI	105033	Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco com utilização de blocos canaleta, esp= 15 cm	m	34,66		

4.07	SINAPI	105024	Verga moldada in loco com utilização de blocos canaleta, espessura 10 cm	m	8,00		
4.08	SINAPI	105032	Contraverga moldada in loco com utilização de bloco canaleta, espessura de 10 cm (5,40m x 2)	m	10,80		
4.09	CDHU	13.01.150	Laje pre-fabricada mista vigota protendida/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25 MPa	m ²	32,00		
5-Vedações							
5.01	CDHU	14.04.210	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm	m ²	93,00		
5.02	CDHU	14.04.200	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 9 cm	m ³	41,59		
5.03	SINAPI	102257	Divisória sanitária, tipo cabine, em painel de granilite, e= 3cm, assentado com argamassa colante AC III.	m ²	5,38		
6-Cobertura							
6.01	SINAPI	92580	Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical	m ²	33,00		
6.02	SINAPI	94213	Telhamento com telha de aço / alumínio, espessura 0,50 mm, com até 2 águas, incluso içamento	m ²	33,00		
6.03	CDHU	16.33.052	Calha / Rufo em chapa de aço galvanizado n° 24 - corte 0,50 m	m	22,00		
6.04	CDHU	16.33.082	Calha / Rufo em chapa de aço galvanizado n° 24 - corte 0,33 m	m	24,80		
7-Revestimento interno/externo							
7.01	CDHU	17.02.020	Chapisco	m ²	300,00		
7.02	SINAPI	104951	Massa única, em argamassa 1:2:8, preparo mecânico, aplicada manualmente em paredes com área maior que 10 m ² , E=17,5 mm, com taliscas	m ²	267,00		
7.03	SINAPI	90406	Massa única, em argamassa 1:2:8, preparo mecânico, aplicada manualmente em teto, E=17,5 mm, com taliscas	m ²	33,00		
8-Pisos							
Pavimentação interna							
8.01	CDHU	17.01.040	Lastro de concreto impermeabilizado e= 5cm - contrapiso	m ³	1,65		
8.02	SINAPI	87262	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60 x 60 cm	m ²	28,00		
8.03	CDHU	18.08.162	Rodapé em porcelanato técnico natural para área interna e ambiente com acesso ao exterior, assentado com argamassa colante industrializada.	m	8,34		
8.04	SINAPI	104612	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada de dimensões 60 x 60 cm aplicadas a meia altura	m ²	64,98		
8.05	CDHU	17.05.020	Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck - calçada	m ³	4,43		
9-Esquadrias							

9.01	CDHU	25.02.211	Porta veneziana de abrir em alumínio - cor branca (0,80 x 2,10)	m ²	3,36		
9.02	CDHU	25.02.070	Portinhola tipo veneziana em alumínio, linha comercial	m ²	3,57		
9.03	SINAPI	94569	Janela de alumínio, tipo maxim-ar, com vidro, batente e ferragens, exclusive alizar, acabamento e contramarco, fixação com parafusos, fornecimento e instalação.	m ²	3,50		
9.04	CDHU	19.01.062	Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento poido	m	1,80		
10-Pintura							
10.01	SINAPI	88484	Aplicação manual de fundo selador acrílico em teto, uma demão	m ²	33,00		
10.02	SINAPI	88415	Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes, uma demão	m ²	233,00		
10.03	SINAPI	88488	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica premium em teto, duas demãos	m ²	33,00		
10.04	SINAPI	88489	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos	m ²	233,00		
11-Hidráulica							
11.01	SINAPI	102623	Caixa d'água em polipropileno, 1000 L (incluso tubos, conexões e torneira de boia), fornecimento e instalação	unid	2,00		
11.02	CDHU	47.01.020	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4"	unid	4,00		
11.03	CDHU	46.01.050	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2"), inclusive conexões	m	15,00		
11.04	CDHU	46.01.020	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conexões	m	15,00		
11.05	CDHU	47.02.020	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4" - linha especial	unid	6,00		
11.06	CDHU	47.02.050	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1 1/2" - linha especial	unid	2,00		
11.07	CDHU	47.04.050	Valvula de descarga com registro, DN= 1 1/2"	unid	5,00		
11.08	CDHU	47.04.100	Valvula de mictório padrão, vazão automayica, DN= 3/4"	unid	2,00		
11.09	CDHU	44.01.050	Bacia sifonada de louça, sem tampa, 6 litros	unid	5,00		
11.10	CDHU	44.01.200	Mictório de louça sifonado, auto aspirante	unid	2,00		
11.11	CDHU	44.01.610	Lavatório de canto, sem coluna - sem pertences	unid	2,00		
11.12	CDHU	44.03.315	Torneira de mesa com bica móvel e alavanca	unid	2,00		
11.13	CDHU	44.03.615	Torneira para bancada automática, acionamento hidromecânico, em latão cromado	unid	2,00		
11.14	CDHU	46.02.010	Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões	m	6,00		
11.15	CDHU	46.02.050	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões	m	12,58		
11.16	CDHU	46.02.070	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	m	37,26		

11.17	CDHU	49.01.030	Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha	unid	4,00		
11.18	CDHU	49.03.020	Caixa de passagem em alvenaria, 600 x 600 x variavel	unid	2,00		
12-Elétrica							
12.01	CDHU	38.19.030	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm	m	60,00		
12.02	CDHU	40.07.010	Caixa em PVC de 4' x 2'	unid	8,00		
12.03	CDHU	40.07.011	Caixa em PVC de 4' x 4'	unid	2,00		
12.04	CDHU	40.07.040	Caixa em PVC octogonal 4 x 4"	unid	6,00		
						TOTAL DA OBRA	
						BDI = 20%	
						TOTAL GERAL DA OBRA	

Observação: o boletim referencial de custo foi aplicado com desoneração.

Condição de Pagamento: mediante apresentação de Nota Fiscal.

Prazo de Execução: em 6 (seis) meses, contados a partir da data de publicação do contrato.

Dados Bancários

Banco:

Agência:

Conta:

Data do Orçamento:

Responsável pelo Orçamento:

Assinatura