

À Prefeitura Municipal de Pedrinhas Paulista

dispensa@pedrinhaspaulista.sp.gov.br

Proc. Adm.: 3186/2025

Prazo final de cotação: 15/08/2025

Setor: Departamento de Compras

(18) 3375-9090

(obrigatório constar no orçamento)

Objeto:	Contratação de empresa(s) para prestação de serviços especializados em instalação elétrica para o Complexo Esportivo do Parque dos Girassóis, localizado na Avenida Aeroporto, no município de Pedrinhas Paulista/SP. Segue em anexo Termo de Referência.
---------	---

Dados do Proponente

Razão Social:	CNPJ:
Representante Legal:	CPF:
Endereço:	Cidade:
Telefone:	e-mail

- 1- OBRA: Instalação Elétrica Complexo Esportivo Parque dos Girassóis
2- LOCAL: Avenida Aeroporto - Parque dos Girassóis
3- PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS PAULISTA/SP
4- BASE: CDHU n198 c/desoneração e SINAPI 01/2025

Ítem	Base Serviços	Códigos Serviços	Descrição do serviço	Unidade	Qtde	Valor Unitário Mão de Obra	Valor Total R\$
1		Elétrica					
1.01	CDHU	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5m (vala para eletroduto)	m³	27,25		
1.02	CDHU	38.13.020	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN=50mm, com acessórios	m	181,7		
1.03	CDHU	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5m (caixa de passagem 40x40x40cm)	m³	0,96		
1.04	CDHU	12.01.061	Broca em concreto armado diâmetro de 30cm - completa	m	2		
1.05	CDHU	41.10.330	Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 10,00m	unid.	1		
1.06	CDHU	41.12.210	Projeto LED modular de 150 a 200w, eficiência mínima de 125l/W, para uso externo	unid.	9		
1.07	CDHU	38.04.040	Eletroduto galvanizado, médio de 3/4" - com acessórios.	m	46		
1.08	CDHU	41.11.110	Luminária retangular fechada para iluminação externa em poste, tipo pétala pequena	unid.	4		
1.09	CDHU	39.02.030	Cabo de cobre de 6mm, isolamento 750V - isolamento em PVC 70Â°C	m	428		

1.10	CDHU	39.02.020	Cabo de cobre de 4mm, isolamento 750V - isolação em PVC 70Â°C	m	120		
1.11	CDHU	40.10.110	Contador de potência 50A - 2na+2nf	unid.	1		
1.12	CDHU	37.03.200	Quadro de distribuição de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes	unid.	1		
1.13	CDHU	37.13.630	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	unid.	1		
1.14	CDHU	14.04.210	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestimento, de 14 cm	m²	1,50		
1.15	CDHU	17.02.030	Chapisco 1:4 com areia grossa	m²	3,00		
1.16	CDHU	17.02.140	Emboço desempenado com espuma de poliéster	m²	3,00		
1.17	CDHU	40.11.240	Relé de tempo eletrônico digital - 220V - 50/60Hz	unid.	1		
1.18	CDHU	45.01.020	Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN=3/4´	unid.	1		
1.19	CDHU	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5m (vala para tubulação hidráulica)	m³	0,9		
1.20	CDHU	46.01.020	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN=25MM, (3/4´), inclusive conexões	m	6		
1.21	CDHU	37.01.120	Quadro Telebrás de embutir de 600 x 600 x 120 mm	unid.	1		
Valores dos Serviços R\$							
Valor do BDI=25%							
Total Geral R\$							

Condições de Pagamento: mediante apresentação de nota fiscal, conforme medição.

Prazo de Entrega: imediato.

Dados Bancários

Banco:

Agência:

Conta:

Data do Orçamento:

Responsável pelo Orçamento:

Assinatura