

À Prefeitura Municipal de Pedrinhas Paulista
compras@pedrinhaspaulista.sp.gov.br

Proc. ADM: 2475/2022

Prazo final de cotação: 25/07/2022

Dep. Compra A/C Elaine

(18) 3375-9090

(obrigatório constar no orçamento)

Objeto:	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de reforma do prédio localizada na rua Vereador Mario Giulio Di Raimo - nº 273, no município de Pedrinhas Paulista/SP, para implantação do complexo de assistência social.
---------	---

Dados do Proponente

Razão Social:	CNPJ:
Representante Legal:	CPF:
Endereço:	Cidade:
Telefone:	e-mail:

1- OBRA: REFORMA ANTIGA CRECHE (IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)

2- LOCAL: RUA VEREADOR MARIO GIULIO DI RAIMO - Nº 273

3- PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS PAULISTA

4- BASE: CDHU nº 186 c/ desoneração

item	Base serviço	Códigos Serviços		Unid.	Qtde	Valor Unitário (mão de obra) R\$	Valor total R\$
1		Serviços preliminares - Reforma					
1.01	CDHU	03.04.020	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base	m ²	104,1		
1.02	CDHU	03.02.040	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	m ³	2,83		
1.03	CDHU	04.11.020	Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios	un.	2		
1.04	CDHU	04.11.030	Retirada de bancada incluindo pertences	m ²	1,23		
1.05	CDHU	03.10.140	Remoção de pintura em massa com lixamento	m ²	38,5		
1.06	CDHU	03.04.040	Demolição manual de rodapé, soleira ou peitoril, em material cerâmico e/ou ladrilho hidráulico, incluindo a base	m ²	45,35		
1.07	CDHU	03.01.020	Demolição manual de concreto simples	m ²	18,35		
1.08	CDHU	04.03.040	Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro	m ²	300,0		
1.09	CDHU	04.09.020	Retirada de esquadria metálica em geral	m ²	7,68		
2		Revestimento					
2.01	CDHU	18.08.090	Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna	m ²	61,09		

2.02	CDHU	18.08.062	Revestimento em porcelanato esmaltado polido para área interna e	m ²	9,84			
2.03	CDHU	18.06.350	Assentamento de pisos e revestimentos cerâmicos com argamassa mista	m ²	170,9			
2.04	CDHU	18.06.410	Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm	m ²	170,9			
2.05	CDHU	18.08.100	Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção Bla, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	m	6,76			
3		Reforma						
3.01	CDHU	16.40.140	Recolocação de telha em fibrocimento ou CRFS, perfil ondulado	m ²	300			
3.02	CDHU	11.04.020	Concreto não estrutural executado no local, mínimo 150 kg cimento / m ³	m ³	1,835			
3.03	CDHU	11.16.020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	m ³	1,835			
3.04	CDHU	17.01.050	Regularização de piso com nata de cimento	m ²	51,30			
3.05	CDHU	14.04.210	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestimento, de 14cm	m ²	3,60			
3.06	CDHU	17.02.030	Chapisco 1:4 com areia grossa	m ²	7,20			
3.07	CDHU	17.02.140	Emboço desempenado com espuma de poliéster	m ²	3,6			
3.08	CDHU	17.02.220	Reboco	m ²	3,6			
3.09	CDHU	24.20.020	Recolocação de esquadrias metálicas	m ²	3,36			
Valor total								

Valor Total da Proposta: R\$ _____

Condição de Pagamento: _____

Prazo de entrega: _____

Data do Orçamento: _____

Responsável pelo Orçamento: _____

Assinatura