

Objeto:	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de: demolições, retiradas e adequações para reforma em edificação da escola EMEF "PROF CLOVIS MANFIO", situada na Rua do Trabalho-545, (setor: Secretaria Municipal de Educação e Cultura), no município de Pedrinhas Paulista/SP. Conforme serviços detalhados na planilha abaixo.
----------------	---

Dados do Proponente

Razão Social:	CNPJ:
Representante Legal:	CPF:
Endereço:	Cidade:
Telefone:	e-mail:

- 1- OBJETO: SERVIÇOS DE DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E ADEQUAÇÕES PARA REFORMA EM EDIFICAÇÃO
- 2- LOCAL: EMEF "PROF CLOVIS MANFIO" - Rua do Trabalho-545
- 3- PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Pedrinhas Paulista
- 4- FONTE: BOLETIM REFERÊNCIA CDHU Nº192 - 12/2023

Ítem	Base Serviço	Códigos Serviços		Unid	Qtde	Valor Total R\$
1			Demolições			
1.1	CDHU	03.02.040	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento.	m³	44,57	
1.2	CDHU	03.01.250	Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação e acomodação do material - calçada externa.	m²	773,56	
1.3	CDHU	03.01.210	Demolição mecanizada de concreto armado, inclusive fragmentação e acomodação do material - caixa d' água.	m³	2,5	
1.4	CDHU	03.03.060	Demolição manual de revestimento em massa de piso.	m²	441,2	
1.5	CDHU	04.03.020	Retirada de telhamento em barro.	m²	1.091,20	
1.6	CDHU	04.03.060	Retirada de cumeeira ou espigão em barro.	m²	159,08	
1.7	CDHU	04.02.050	Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas de barro.	m²	1.091,20	
1.8	CDHU	04.09.020	Retirada de esquadria metálica em geral.	m²	81	
1.9	CDHU	03.04.020	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base.	m²	96,52	
1.10	CDHU	04.11.020	Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios.	unid	13	
1.11	CDHU	04.11.030	Retirada de bancada incluindo pertences.	m²	3,5	
1.12	CDHU	04.11.040	Retirada de complemento sanitário chumbado.	unid	21	
1.13	CDHU	04.11.080	Retirada de registro ou válvula embutidos.	Unid	2	
1.14	CDHU	04.11.100	Retirada de registro ou válvula aparentes.	Unid	4	
1.15	CDHU	04.11.120	Retirada de torneira ou chuveiro.	Unid	12	
1.16	CDHU	03.08.040	Demolição manual de forro qualquer, inclusive sistema de fixação/tarugamento - forro de madeira do refeitório.	m²	189	
						VALOR
						BDI = 25%
						Valor Total

Condição de Pagamento: pagamento parcelado, conforme medição

Prazo de Execução: 60 Dias

Início da Obra: Imediato

Dados Bancários

Banco:

Agencia:

Conta:

Data do Orçamento:

Responsável pelo Orçamento:

Assinatura