

Objeto:	Contratação de empresa especializada para prestação de serviço (Complementação) de Reforma do Pátio e Construção de lavanderia Nova, no prédio localizado na Rua Vereador Mario Giulio Di Raimo - nº273, no município de Pedrinhas Paulista/SP, para implantação do complexo de assistência social.
----------------	---

Dados do Proponente

Razão Social:	CNPJ:
Representante Legal:	CPF:
Endereço:	Cidade:
Telefone:	e-mail:

- 1- OBRA: Implantação do Complexo de Assistência Social
- 2- LOCAL: Rua Vereador Mario Giulio Di Raimo -nº273
- 3- PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Pedrinhas Paulista
- 4- BASE: CDHU nº 186 c/desoneração

Ítem	Base Serviço	Códigos Serviços		Unid	Qtde	Valor Unitário R\$ (Mão de Obra)	Valor Total R\$
1		Serviços Preliminares - Reforma do Pátio					
1.01	CDHU	04.03.040	Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro	m ²	15,2		
1.02	CDHU	04.09.020	Retirada de esquadria metálica em geral	m ²	20,2		
1.03	CDHU	04.12.020	Retirada de conjunto motor-bomba	UN	1		
1.04	CDHU	04.11.110	Retirada de purificador/bebedouro	UN	1		
1.05	CDHU	03.01.060	Demolição manual de lajes pré-moldadas, incluindo revestimento	m ²	1		
1.06	CDHU	03.01.020	Demolição manual de concreto simples	m ³	9		
1.07	CDHU	04.11.140	Retirada de sifão ou metais sanitários diversos	UN	5		
2		Reforma do Pátio					
2.01	CDHU	11.03.140	Concreto preparado no local, fck=30 MPa	m ³	12,3		
2.02	CDHU	11.16.020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	m ³	14,5		
2.03	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	m ³	12		
2.04	CDHU	16.33.082	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,33 m	mt	5		
2.05	CDHU	14.04.210	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestimento, de 14 cm	m ²	20		
2.06	CDHU	17.02.030	Chapisco 1:4 com areia grossa	m ²	88,8		
2.07	CDHU	17.02.140	Emboço desempenado com espuma de poliéster	m ²	91,8		
2.08	CDHU	33.01.280	Reparo de trincas rasa até 5mm de largura, na massa	mt	10		
2.09	CDHU	09.01.030	Forma em madeira comum para estrutura	m ²	7,75		
2.10	CDHU	13.02.170	Laje pré-fabricada mista vigota protendida/lajota cerâmica - LP 16 (12+4) e capa com concreto de 25 MPa	m ²	15,2		
2.11	CDHU	16.03.020	Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 8 mm	m ²	15,2		
2.12	CDHU	15.01.220	Estrutura pontaletada para telhas onduladas	m ²	15,2		

2.13	CDHU	46.01.020	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN=25 mm, (3/4"), inclusive conexões	mt	2		
2.14	CDHU	44.03.380	Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido sem acabamento, DN=3/4"	UN	1		
2.15	CDHU	19.01.062	Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido	mt	5		
2.16	CDHU	43.05.030	Exaustor elétrico em plástico, vazão de 150 a 190 m³/h	UN	1		
2.17	CDHU	18.08.090	Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção Bla, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	m²	142		
2.18	CDHU	18.08.100	Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção Bla, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	mt	54		
2.19	CDHU	16.40.140	Recolocação de telha em fibrocimento ou CRFS, perfil ondulado	m²	8		

3		Lavanderia (Construção Nova)					
3.01	CDHU	11.03.140	Concreto preparado no local, fck=MPa	m³	2,1		
3.02	CDHU	11.16.020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	m³	2,1		
3.03	CDHU	16.03.020	Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 8 mm	m²	15,15		
3.04	CDHU	15.03.090	Montagem de estrutura metálica em aço, sem pintura	kg	45,68		
3.05	CDHU	46.01.020	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN=25mm, (3/4"), inclusive conexões	mt	4.60		
3.06	CDHU	46.02.010	Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN=40 mm, inclusive conexões	mt	1		
3.07	CDHU	46.02.070	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN=100 mm, inclusive conexões	mt	6		
3.08	CDHU	44.03.380	Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4"	UN	4		
3.09	CDHU	44.01.370	Tanque em granito sintético, linha comercial - sem pertences	UN	1		
3.10	CDHU	14.04.210	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestimento, de 14 cm	m²	2,4		
3.11	CDHU	17.02.030	Chapisco 1:4 com areia grossa	m²	7		
3.12	CDHU	17.02.140	Emboço desempenado com espuma de poliéster	m²	7		
3.13	CDHU	18.06.350	Assentamento de pisos e revestimentos cerâmicos com argamassa mista	m²	1,1		
3.14	CDHU	18.06.410	Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm	m²	1,1		

VALOR

BDI = 25%

Valor Total

Condição de Pagamento: à vista após a execução, fiscalização e aprovação do serviço

Prazo de Execução: Imediato

Prazo de Garantia:

Data do Orçamento:

Responsável pelo Orçamento:

Assinatura