

À Prefeitura Municipal de Pedrinhas Paulista
compras@pedrinhaspaulista.sp.gov.br

Proc. ADM: 4553/2022

Prazo final de cotação: 07/12/2022

Dep. Compras _____ A/C Elaine
(18) 3375-9090

(obrigatório constar no orçamento)

| | |
|---------|--|
| Objeto: | Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço (Dando Continuidade) da reforma do prédio localizada na Rua Vereador Mario Giulio Di Raimo - nº 273, no município de Pedrinhas Paulista/SP, para implantação do complexo de assistência social. |
|---------|--|

Dados do Proponente

| | |
|----------------------|---------|
| Razão Social: | CNPJ: |
| Representante Legal: | CPF: |
| Endereço: | Cidade: |
| Telefone: | e-mail: |

1- OBRA: REFORMA ANTIGA CRECHE (IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)

2- LOCAL: RUA VEREADOR MARIO GIULIO DI RAIMO - Nº 273

3- PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS PAULISTA

4- BASE: CDHU nº 186 c/ desoneração

| Ítem | Base serviço | Códigos Serviços | | Unid. | Qtde | Valor Unitário (mão de obra) R\$ | Valor total R\$ |
|------|--------------|------------------|---|----------------|-------|----------------------------------|-----------------|
| 1 | | | Serviços Preliminares - Reforma da Sala de Costura | | | | |
| 1.01 | CDHU | 03.04.020 | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | m ² | 139,1 | | |
| 1.02 | CDHU | 03.02.040 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | m ³ | 2,5 | | |
| 1.03 | CDHU | 04.03.040 | Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro | m ² | 42,9 | | |
| 1.04 | CDHU | 04.09.020 | Retirada de esquadria metálica em geral | m ² | 25,78 | | |
| 1.05 | CDHU | 04.08.060 | Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados | m | 5 | | |
| 1.06 | CDHU | 02.09.030 | Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km | m ² | 45 | | |
| 2 | | | Banheiro Construção Nova | | | | |
| 2.01 | CDHU | 12.01.021 | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa | m | 20 | | |
| 2.02 | CDHU | 06.01.040 | Escavação manual em solo brejoso em campo aberto | m ³ | 0,96 | | |
| 2.03 | CDHU | 11.03.140 | Concreto preparado no local, fck = 30 MPa | m ³ | 5,9 | | |
| 2.04 | CDHU | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | m ² | 9,6 | | |
| 2.05 | CDHU | 32.16.010 | Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa | m ² | 12,8 | | |

| | | | | | | | |
|------|------|-----------|---|----------------|--------|--|--|
| 2.06 | CDHU | 09.01.030 | Forma em madeira comum para estrutura | m ² | 6,6 | | |
| 2.07 | CDHU | 14.04.210 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestimento, de 14cm | m ² | 60,31 | | |
| 2.08 | CDHU | 17.02.030 | Chapisco 1:4 com areia grossa | m ² | 120,62 | | |
| 2.09 | CDHU | 17.02.220 | Reboco | m ² | 44,08 | | |
| 2.10 | CDHU | 17.02.140 | Emboço desempenado com espuma de poliéster | m ² | 79,54 | | |
| 2.11 | CDHU | 18.08.090 | tevestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção Bla, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | | | | |
| 2.12 | CDHU | 18.06.350 | Assentamento de pisos e revestimentos cerâmicos com argamassa mista | m ² | 44,08 | | |
| 2.13 | CDHU | 18.06.410 | Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm | m ² | 44,08 | | |
| 2.14 | CDHU | 18.08.100 | Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção Bla, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | m | 7,9 | | |
| 2.15 | CDHU | 13.02.170 | Laje pré-fabricada mista vigota protendida/lajota cerâmica - LP 16 (12+4) e capa com concreto de 25 MPa | m ² | 12,02 | | |
| 2.16 | CDHU | 16.03.020 | Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 8 mm | m ² | 12,02 | | |
| 2.17 | CDHU | 15.01.220 | Estrutura pontaletada para telhas onduladas | m ² | 12,02 | | |
| 2.18 | CDHU | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4'), inclusive conexões | m | 15,8 | | |
| 2.19 | CDHU | 46.01.050 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2'), inclusive conexões | m | 3 | | |
| 2.20 | CDHU | 46.02.010 | Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões | m | 5,5 | | |
| 2.21 | CDHU | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 9,5 | | |
| 2.22 | CDHU | 47.04.040 | Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/2' | un. | 2 | | |

| | | | | | | | | |
|------|------|-----------------------------------|--|-----|-------|--------------------|--|--|
| 2.23 | CDHU | 47.02.110 | Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4' - linha especial | un. | 2 | | | |
| 2.24 | CDHU | 47.01.020 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4' | un. | 2 | | | |
| 2.25 | CDHU | 44.01.050 | Bacia sifonada de louça sem tampa 6 litros | un. | 2 | | | |
| 2.26 | CDHU | 44.01.110 | Lavatório de louça com coluna | un. | 2 | | | |
| 2.27 | CDHU | 44.03.380 | Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4' | un. | 2 | | | |
| 2.28 | CDHU | 49.01.016 | Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha | un. | 2 | | | |
| 2.29 | CDHU | 49.03.020 | Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm | un. | 1 | | | |
| 2.30 | CDHU | 48.02.401 | Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 500 litros | un. | 1 | | | |
| 2.31 | CDHU | 19.01.062 | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido | m | 5,10 | | | |
| 2.32 | CDHU | 23.09.040 | Porta lisa com batente madeira - 80 x 210 cm | un. | 2 | | | |
| 3 | | Reforma da Sala de Costura | | | | | | |
| 2.03 | CDHU | 11.03.140 | Concreto preparado no local, fck = 30 MPa | m³ | 2,4 | | | |
| 3.02 | CDHU | 11.16.020 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m³ | 2,4 | | | |
| 3.03 | CDHU | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | m³ | 2,4 | | | |
| 3.04 | CDHU | 17.01.050 | Regularização de piso com nata de cimento | m² | 139,1 | | | |
| 3.05 | CDHU | 14.04.210 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestimento, de 14cm | m² | 33,95 | | | |
| 3.06 | CDHU | 17.02.030 | Chapisco 1:4 com areia grossa | m² | 67,90 | | | |
| 3.07 | CDHU | 17.02.140 | Emboço desempenado com espuma de poliéster | m² | 97,78 | | | |
| 3.08 | CDHU | 33.01.280 | Reparo de trincas rasas até 5 mm de largura, na massa | m | 48,6 | | | |
| 3.09 | CDHU | 45.01.020 | Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 3/4' | un. | 1 | | | |
| | | | | | | Valor | | |
| | | | | | | BDI = 25% | | |
| | | | | | | Valor total | | |

Valor Total da Proposta: R\$ _____

Condição de Pagamento: _____

Prazo de entrega: _____

Data do Orçamento: _____

Responsável pelo Orçamento: _____

Assinatura